

COMUNE DI MONTESARCHIO

PROVINCIA DI BENEVENTO



Oggetto :

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO EX MATTATOIO COMUNALE

Progetto Definitivo/Esecutivo

Ubicazione intervento :

via Cirignano
fg. 11 p.la 147

- Relazione tecnico illustrativa ☐
- Relazione Paesaggistica ☐
- Relazione Specialistica impianto termico ☐
- Relazione specialistica impianto elettrico ed illuminotecnico ☐
- Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi ☐
- Computo metrico estimativo ☐
- Computo oneri sicurezza indiretti ☒
- Quadro economico ☐
- Capitolato speciale d'appalto ☐
- Schema di contratto ☐
- Piano di manutenzione ☐
- Piano di sicurezza e coordinamento ☐
- Cronoprogramma ☐
- Grafici inquadramento urbanistico ☐
- Rilievo fotografico ☐
- Grafici stato di fatto ☐
- Grafici di progetto ☐
- Grafici demolizioni e costruzioni ☐
- Grafici impianto termico ☐
- Grafici impianto elettrico e illuminazione ☐

IL PROGETTISTA
arch. Enrico Melone

IL RUP
ing. Domenico DUILIO

Computo metrico estimativo

Interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi sociali

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		Computo							
		Oneri sicurezza indiretti + oneri anti covid-19							
1	P.01.010.0 60.B	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m							
		Recinzione cantiere		12,00					
2	P.01.050.0 90.B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm			Sommano		1,500 mq	18,000 18,000	
		Per il primo mese	1,000						
3	P.01.050.1 00.B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in g , p g g p , alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240			Sommano		cad	1,000 1,000	€ 497,95 € 497,95
A riportare									€ 819,61

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 819,61									
4	P.01.050.0 30.B	cm con altezza pari a 270 cm	1,000		Sommano	cad/cad			
		Per il secondo mese					1,000		
		Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
5	P.01.050.0 40.B	Per il primo mese	1,000		Sommano	cad	1,000		
		Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,000	€ 110,38	€ 110,38
6	P.01.040.0 10.D	Per il secondo mese	3,000		Sommano	cad/30g	3,000		
		Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC					3,000	€ 69,95	€ 209,85
7	P.01.060.1 20.A	Estintori a polvere -n°1 estintori per 2 mesi	60,000		Sommano	cad/30g	60,000		
		Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					60,000	€ 2,99	€ 179,40
8	P.01.060.0 10.D	Coni per cantiere - n°10 coni per 60 giorni	20,000		Sommano	cad/30g	20,000		
		Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II					20,000	€ 0,74	€ 14,80
9	P.01.060.0 20.A	Cartelli per cantiere -n°5 cartelli per 60 giorni	10,000		Sommano	cad/30g	10,000		
		Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,000	€ 7,66	€ 76,60
		Cartelli per cantiere							
A riportare € 1 771,34									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 1 771,34									
10	P.01.060.0 60.C	-n°5 cartelli per 60 giorni	10,000			Sommano	cad/30g	10,000	
		Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)						10,000	€ 5,29
11	P.01.060.0 60.A	Sostegni per cartelli -n°5 sostegni per 60 giorni	10,000			Sommano	cad/30g	10,000	
		Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese						10,000	€ 1,24
12	P.01.060.0 70.B	Sostegni per cartelli -n°5 sostegni per 60 giorni	10,000			Sommano	cad/30g	10,000	
		Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia						10,000	€ 2,61
13	NP_S.03.2 0.10.A	Sacchetti zavorra per cartelli da cantiere -n°10 sacchetti per 60 giorni	20,000			Sommano	cad/30g	20,000	
		Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti.						20,000	€ 1,51
14	NP_S.03.1 0.20.A	DPI	1,000			Sommano	cad	1,000	
		Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc.						1,000	€ 35,19
15	NP_S.03.1 0.50.F	DPI	8,000			Sommano	cad	8,000	
		Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR33dB.						8,000	€ 3,61
16	NP_S.03.1 0.40.B	DPI	8,000			Sommano	cad	8,000	
		Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1.						8,000	€ 0,42
17	NP_S.03.1 0.10.C	DPI	4,000			Sommano	cad	4,000	
		Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti. Imbracatura						4,000	€ 11,21
A riportare € 2 005,21									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 2 005,21									
18	NP_S.03.1 0.15.D	con cintura di posizionamento con attacco dorsale e sternale.	4,000		Sommano	cad/30g			
		DPI					4,000		
		Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti. Crosta rinforzato.					4,000	€ 8,62	€ 34,48
19	NP_S.03.1 0.40.B	DPI	8,000		Sommano	cad	8,000		
		Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1.					8,000	€ 2,05	€ 16,40
20	NP_masch erine_covid 19	Sicurezza	8,000		Sommano	cad	8,000		
		Mascherine chirurgiche con lacci o elastici conformi alle norme di legge, testate da laboratori qualificati, anallergiche, tessuto di derivazione naturale, elastiche, resistenti, pratiche, protezione dagli agenti patogeni che si trasmettono per via aerea.					8,000	€ 11,21	€ 89,68
21	NP_Termo metro_covi d19	Mascherine chirurgiche anti covid-19	120,000		Sommano	cad	120,000		
		Termometro digitale professionale per la misurazione della temperatura corporea. ad infrarossi con retroilluminazione a led, certificato CE, autorizzato I.S.S..Costo comprensivo del tempo impiegato per la misurazione della temperatura dal preposto.					120,000	€ 0,58	€ 69,60
22	NP_Visiera protettiva_c ovid19	Termometro digitale	2,000		Sommano	cad	2,000		
		Visiera protettiva da lavoro con schermo realizzato in policarbonato incolore, norma CE-EN 166-CSP, con semi-calotta ergonomica con fascia frontale imbottita.					2,000	€ 63,25	€ 126,50
23	NP_Masch erina FFP2S_cov id19	Visiera protettiva	5,000		Sommano	cad	5,000		
		Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie, dotato di marchio CE secondo le norme vigenti, costruito secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringinaso e bardatura nucale, facciale filtrante per polveri solide anche nocive, classe FFP2S.					5,000	€ 20,70	€ 103,50
24	NP_Guanti lattice_covi d19	Mascherine FFP2S	30,000		Sommano	cad	30,000		
		Guanti in lattice monouso realizzati in puro lattice di gomma naturale, sterili. Certificati per utilizzo medico e per qualsiasi altro tipo di protezione individuale. Confezione da 100 pz.					30,000	€ 4,03	€ 120,90
25	NP_Gel per	Guanti in lattice (confezioni da 100 pz.)	3,000		Sommano	cad	3,000		
							3,000	€ 10,35	€ 31,05
A riportare € 2 597,32									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 2 597,32									
26	mani_covid19	Gel per mani ad azione igienizzante rapida ed emoliente con alcool, antibatterico, con effetto prolungato, ad asciugatura rapida. Con dispenser. Flaconi da 500 ml.	12,000						
	NP_cartelli	Gel per mani					12,000		
	informazion	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali d'informazione emergenza COVID-19 (divieti, obblighi, ecc.). Dimensioni 200x300 mm.	20,000				cad	12,000	€ 13,80
	e_covid19	Cartelli					20,000	€ 9,20	€ 165,60
27	NP_Disinfe	Intervento di disinfezione e sanificazione ambientale per la prevenzione e sanificazione da Covid-19 degli ambienti di lavoro.	120,000						
	zione_covid19	Intervento di disinfezione e sanificazione					120,000		
	NP_Attività	Attività di informazione e formazione dei lavoratori da praticarsi, eventualmente, anche con supporti informatici, sui contenuti di specifiche procedure di sicurezza COVID-19.	4,000				mq	120,000	€ 1,04
	informazion	Attività di informazione e formazione					120,000	€ 1,04	€ 124,80
	e_covid19								
Oneri sicurezza indiretti + oneri anti covid-19									
Sommano € 3 191,72									
IMPORTO DEI LAVORI									
Totale € 3 191,72									

Quadro riepilogativo

Interventi di manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi sociali

Parti d'opera

Totale Ramo

Totale

Computo

€ 3 191,72

Oneri sicurezza indiretti + oneri anti covid-19

€ 3 191,72

Totale lavori

€ 3 191,72

Montesarchio (BN) 12/12/2020